

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №1 Московского района"

№1
Смоляников А.П.



Локальная смета

на выполнение работ по ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ в МКД на 2022 по адресу: Киевская ул., д.18

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: 11.2021

Сметная стоимость: 68810.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 43,09 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 9765.61 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	основной з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	на рабочую-строительную единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Замена карнизного свеса с желобом со стороны Киевской ул.											
1	ТЕРр 58-4-1	Разборка парапетных ограждений на кровле Индексы: к з/л рабочих: 28.173, к стоимости машин: 10.985, к з/л машинистов: 28.173, (Н.Р. 71 = 71% = 883,75 руб. С.П. 52 = 52% = 647.25 руб.)	100 м парапетных решеток	0.31	143.84 142.52	1.32 0	1249.21	1244.72	4.50 0	14.80 0	4.59 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.248	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕРз 4.01-07-006-0 6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами Индексы: к з/л рабочих: 2.100, к стоимости машин: 2.302, к з/л машинистов: 2.100, к материалам: 2.998, (Н.Р. 71 = 71% = 5563,48 руб. С.П. 52 = 52% = 4074,66 руб.)	10 м	3.1	2535,49 1197,44	26,03 6,23	20174,74	7795,33	185,76 40,56	11,75 0,04	36,43 0,12
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (ТССЦ 11.2021 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.18352	(122217)		(22429,26)				
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.22072	-0		0				
3	ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 28.173, к стоимости машин: 11,275, к з/л машинистов: 28.173, к материалам: 5.556, (Н.Р. 109 = 109% = 845,36 руб. С.П. 57 = 57% = 442,07 руб.)	100 м ограждений	0.31	182,14 83,08	76,31 5,73	1031,47	725,56	266,73 50,00	6,67 0,29	2,07 0,09
	(201-9296)	Конструкции стальные перил	т	0.093	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕРз 4.01-07-020-0 2	Поджатие фальцев и гребней Индексы: к з/л рабочих: 2.100, к з/л машинистов: 2.100, (Н.Р. 71 = 71% = 0 руб. С.П. 52 = 52% = 0 руб.)	м	0	44,90 44,90	0 0	0	0	0 0	0,49 0	0 0

	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.							44885	9766	457 91			43 0
	Коэффициент на стесненность:													
	Итого со стесненностью:	руб.	1						44885	9766	457 91			43 0
	Индекс к оплате труда рабочих:		1						9766					
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1						457					
	в том числе зарплата машинистов:		1						91					
	Индекс к стоимости материалов:		1						4074					
	Материалы в текущем уровне цен:		1						34662					
	Итого с индексацией:	руб.							44885	9766	457 91			43 0
	Накладные расходы %:	%							7293					
	Итого с накладными:	руб.							52178					
	Сметная прибыль %:	%							5164					
	Итого:	руб.							57342					
	Налог на добавленную стоимость %	%	20						11468,40					
	Всего по разделу:	руб.							68810					
	Итого по всем разделам:	руб.							8923					
	Всего по смете:	руб.							8923					

Составил: _____ /Дмитриева В.В./

Проверил: С.В. Лухарева /Лухарева Т.В./

Уполномоченное лицо от собств. МКД _____