

ООО "Жилкомсервис №1 Московского района"

Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ:



Локальная смета

на выполнение работ по текущему ремонту на 2021 год по адресу: Московский пр., д. 78 лит А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в уровне цен на: 01.2021

Сметная стоимость: 4154,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 5,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1076,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего	
Раздел 1 Устройство цементной стяжки (6 пар.), S=3 м2, (7 пар.), S=4 м2											
1	ТЕРэ 4.01-06-012-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Индекс: к з/л рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2,176, (Н.Р. 68 = 68% = 219,09 руб. С.П. 54 = 54% = 173,98 руб.) Цемент 500	10 м2	0,3	692,11 524,66	167,45 0	431,50	322,19	109,31 0	5,60 0	1,68 0
		песок карьерный намывной	м3	42,9 [14,3*3] 0,09 [0,03*3]	(6,06) (526,45)	(259,97) (47,38)					
2	ТЕРэ 4.01-10-009-04	Окрашивание водоземляными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлясионной краской, с расчисткой старой краски до 10% Индекс: к з/л рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2,177, к материалам: 1,682, (Н.Р. 68 = 68% = 224,39 руб. С.П. 40 = 40% = 131,99 руб.)	10 м2	0,6	356,57 268,67	5,58 0	420,35	329,98	7,29 0	2,61 0	1,57 0
	101-3486	Краска акриловая: ВД-АК-101 (ТССЦ 12.2020 Санкт-Петербург 78-Эталон 2012)	т	0,00378	(52571,2)	(198,72)					
3	ТЕРэ 4.01-10-009-01	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлясионной краской с расчисткой старой краски до 10% Индекс: к з/л рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2,177, к материалам: 1,687, (Н.Р. 68 = 68% = 288,01 руб. С.П. 40 = 40% = 169,42 руб.)	10 м2	1	290,70 206,91	5,58 0	567,64	423,55	12,15 0	2,01 0	2,01 0

