

4	ТЕРэ 4.01-10-012-0 3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов Индексы: к з/л рабочих: 2.100, к стоимости машин: 2.161, к з/л машинистов: 2.100, к материалам: 2.982, (Н.Р. 68 = 68% = 1865,00 руб. С.П. 40 = 40% = 1097,06 руб.)	10 м2	8,69	188,70 150,29	32,38 0	3506,97	2742,64	608,07 0	1,46 0	12,69 0
		00-00006020 краска ВД акрил. фасадн. Л6	кг	34,76 [0,4*86,9]	(130,9)		(4550,08)				
5	ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ к стоем. экслп. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 28.173, к стоимости машин: 16.199, к з/л машинистов: 28.173, к материалам: 13.501, (Н.Р. 110 = 110% = 49113,19 руб. С.П. 69 = 69% = 30807,36 руб.)	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	3 [3,2*0,8*26/ 10]	909,33 528,26	7,86 0	60146,16	44648,35	382,09 0	43,50 0	130,50 0
6	ТЕРэ 4.01-07-019-0 1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Индексы: к з/л рабочих: 2.100, к стоимости машин: 2.394, к з/л машинистов: 2.100, к материалам: 2.360, (Н.Р. 71 = 71% = 457,30 руб. С.П. 52 = 52% = 334,93 руб.)	10 м2	6,656 [3,2*0,8*26/ 10]	62,55 44,52	9,30 1,56	907,61	622,28	148,19 21,81	0,47 0,01	3,13 0,07
		Техноэласт ЭПП	м2	76,544	(168,2)		(12874,70)				
		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	110,24 [4,24*26]	(52,54)		(5792,01)				
7	ТЕРэ 4.01-06-012-0 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Индексы: к з/л рабочих: 2.100, к стоимости машин: 2.608, к з/л машинистов: 2.100, (Н.Р. 68 = 68% = 4986,77 руб. С.П. 54 = 54% = 3960,09 руб.)	10 м2	6,656 [3,2*0,8*26/ 10]	692,11 524,66	167,45 0	10240,23	7333,49	2906,74 0	5,60 0	37,27 0
		00000019493 цемент М500	кг	142,1875 [14,2,56*26]	(6,48)		(921,38)				
		00-00003241 песок сыянный	м3	1,79712 [0,027*2,56* 26]	(875)		(1572,48)				
8	ТЕРэ 4.01-07-007-0 1	Смена обделок из листовой стали, покосов-сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м Индексы: к з/л рабочих: 2.100, к стоимости машин: 2.394, к з/л машинистов: 2.100, к материалам: 3.124, (Н.Р. 71 = 71% = 7879,79 руб. С.П. 52 = 52% = 5771,12 руб.)	10 м	12,48 [(3,2+0,8*2)* 26/10]	473,28 421,91	9,30 1,56	12975,48	11057,42	277,86 40,88	4,14 0,01	51,67 0,13
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (ТССЦ 11.2021 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0,229632	(122217)		(28064,93)				

9	ТЕРз 4.01-06-027-0 1	Устройство покрытия из плиток керамогранитных размером 30х30 см Индекс: к з/л рабочих: 2.100, к стоимости машин: 2.603, к з/л машинистов: 2.100, к материалам: 1.950, (Н.Р. 68 = 68% = 34551.07 руб. С.П. 54 = 54% = 27437.61 руб.) 00000019816 керамогранит 330*330*8мм (9=1.00ка.м) 000000004428 клей д/ плитки Крепс Усиленный 00-00001495 грунт-концентрат укрепляющ. ТЕКС	10 м2	6.656 [3.2*0.8*26/ 10]	3675.29 3635.13	39.96 0	51505.32 (28967.14)	50810.39	692.33 0	35.67 0	237.42 0
		00-00004233 затирка д/плитки Крепс серая, белая	кг	1064.96 /16*2.56*26/ 9.3184 /0.14*2.56*2 6/	(8.88) (82.75)		(9456.85) (771.10)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.	11.9808 /0.18*2.56*2 6/	(17.85)		(213.86)				
		Кoeffициент на стесненность:		1			279287	145874	6570 949		559 3
		Итого со стесненностью:	руб.				279287	145874	6570 949		559 3
		Индекс к оплате труда рабочих:	%	1			145874				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:	%	1			6570				
		в том числе зарплата машинистов:	%	1			949				
		Индекс к стоимости материалов:	%	0			0				
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	1			126843	145874	6570 949		559 3
		Итого с индексацией:	руб.				274662				
		Накладные расходы %:	%				126736				
		Итого с накладными:	руб.				401398				
		Сметная прибыль %:	%				83418				
		Итого:	руб.				484816				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			96963.20				
		Всего по разделу:	руб.				581779				
Раздел 2 Ремонт отмоксти по периметру дома											
1	ТЕРр 69-16-1	Ремонт отмоксти асфальтобетонной толщиной 14 см Индекс: к з/л рабочих: 28.173, к стоимости машин: 16.209, к з/л машинистов: 28.173, к материалам: 7.771, (Н.Р. 66 = 66% = 17240.76 руб. С.П. 40 = 40% = 10448.95 руб.) 00-00003746 праймер битумный "ISOBOX" (20л) 00-00001712 асфальтобет. смесь типа Г 00000016003 щебень (фр. 5-20мм)=0,037 м3 00000008687 песок карьерный намывной	100 м2 отмоксти	1.34	4158.49 603.75	2014.74 88.20	82589.17 (329.32)	22792.66	43760.27 3329.71	64.78 7.50	86.81 10.05

