

ООО "Жилкомсервис №1 Московского района"

Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ:

Смоляняков А.П.

Локальная смета

на выполнение работ по текущему ремонту на 2021 год по адресу: Орджикидзе ул., д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: дефектная ведомость  
Составлена в уровне цен на: 01.2021

Сметная стоимость: 50452,00 руб.

Нормативная трудоемкость: 5,00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1303,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда							
					ВСЕГО	экспл. машин в. т.ч. з/лл	основной з/лл	экспл. машин в. т.ч. з/лл	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего						
<b>Раздел 1 Замена тамбурных дверей (1 пар.), S=(1,4*2)=2,8 м2</b>																
1	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/л рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2,009, (Н.Р. 70 = 70% = 243,36 руб. С.П. 50 = 50% = 173,83 руб.)	10 шт.	0,1	1709,32	1698,33	10,99	0	349,86	347,65	2,21	0	17,93	0	1,79	0
2	ТЕР 10-01-047-02	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 к ст.м.м. экспл. машин в. т.ч. з/л Индексы: к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 22,210, к стоимости машин: 13,058, к з/л машинистов: 22,210, к материалам: 4,930, (Н.Р. 100*0,9 = 90% = 865,21 руб. С.П. 50*0,85 = 43% = 413,38 руб.)	100 м2 проемов	0,028	10448,30	1535,58	457,98	10,28	2289,49	954,95	167,45	6,39	124,91	0,52	3,50	0,02
	прайс-цена	Дверь алюминиевая	шт.	1	(37708)				(37708)							
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.					2639	1303	170	6			5	0	
		Коэффициент на стесненность:	руб.	1				2639	1303	170	6			5	0	
		Итого со стесненностью:						2639	1303	170	6			5	0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1				1303								
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1				170								
		в том числе зарплата машинистов:		1				6								
		Индекс к стоимости материалов:		1				1167								
		Материалы в текущем уровне цен:		1				37708								

Сметный Калькулятор

Итого с индексацией:	руб.					40347	1303	170	5
Накладные расходы %:	%					1109		6	0
Итого с накладными:	руб.					41456			
Сметная прибыль %:	%					587			
Итого:	руб.					42043			
Налог на добавленную стоимость %	%				20	8408.60			
Всего по разделу:	руб.					50452			

Составил: Пастухова А.А. /Пастухова А.А./

Проверил: Гухарёва Т.В. /Гухарёва Т.В./

Уполномоченное лицо от собств. МКД \_\_\_\_\_