**УТВЕРЖДАЮ:**
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №1 Московского района"

_____ **Смольняков А.П**

**Локальная смета**
на выполнение работ по **текущему ремонту на 2021** год по адресу: **Московское шоссе, д. 16 кор. 1**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Составлена в уровне цен на: **01.2021**

Сметная стоимость: 699429.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 846.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 181484.00 руб.

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | | |
| | | | | | основной з/пл | в. т.ч. з/пл машинистов | | заработной платы | в. т.ч. з/пл машинистов | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Косметический ремонт л/кл № 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-09-001-05** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.923, (Н.Р. 67 = 67% = 973.72 руб. С.П. 40 = 40% = 581.32 руб.)** | **10 м2** | **0.3** | **2398,85 2398.20** | **0 0** | **1453.69** | **1453.31** | **0 0** | **22.84 0** | **6.85 0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.066 | (3998.94) | | (263.93) | | | | |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.1014 | -0 | | 0 | | | | |
| **2** | **ТЕРэ 4.01-09-002-05** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.923, (Н.Р. 67 = 67% = 416.59 руб. С.П. 40 = 40% = 248.71 руб.)** | **10 м2** | **0.1** | **3078,70 3078.05** | **0 0** | **621.90** | **621.77** | **0 0** | **29.03 0** | **2.90 0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.0231 | (3998.94) | | (92.38) | | | | |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.0338 | -0 | | 0 | | | | |
| **3** | **ТЕРэ 4.01-02-011-02** | **Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 2.000, (Н.Р. 73 = 73% = 168.87 руб. С.П. 56 = 56% = 129.55 руб.)** | **м** | **4** | **28,65 28.63** | **0 0** | **231.49** | **231.33** | **0 0** | **0.27 0** | **1.08 0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.008 | (3998.94) | | (31.99) | | | | |
| 4 | **ТЕРэ 4.01-10-006-13 прим.** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных поручней без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.017, (Н.Р. 68 = 68% = 269.44 руб. С.П. 40 = 40% = 158.49 руб.)** | **10 м2** | **1.03** | **225,77<br>190.44** | **5.58<br>0** | **439.63** | **396.23** | **12.24<br>0** | **1.85<br>0** | **1.91<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 1.5038 | (102.77) | | (154.55) | | | | |
| 5 | **ТЕРэ 4.01-10-006-14** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей щитков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.419, (Н.Р. 68 = 68% = 526.06 руб. С.П. 40 = 40% = 309.44 руб.)** | **10 м2** | **1.42<br>[1.35+0.07]** | **329,45<br>269.70** | **5.58<br>0** | **899.63** | **773.61** | **16.87<br>0** | **2.62<br>0** | **3.72<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 2.1868 | (102.77) | | (224.74) | | | | |
| 6 | **ТЕРэ 4.01-10-006-02** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных торцов лестничных маршей за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.391, (Н.Р. 68 = 68% = 89.93 руб. С.П. 40 = 40% = 52.90 руб.)** | **10 м2** | **0.3** | **278,86<br>218.23** | **5.58<br>0** | **158.78** | **132.25** | **3.56<br>0** | **2.12<br>0** | **0.64<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 0.453 | (102.77) | | (46.56) | | | | |
| 7 | **ТЕРэ 4.01-10-006-03 прим.** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных стен-фриза с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.233, (Н.Р. 68 = 68% = 1177.14 руб. С.П. 40 = 40% = 692.44 руб.)** | **10 м2** | **2.5** | **445,95<br>342.79** | **5.58<br>0** | **2061.58** | **1731.09** | **29.70<br>0** | **3.33<br>0** | **8.33<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 4.175 | (102.77) | | (429.07) | | | | |
| 8 | **ТЕРр 62-16-1** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 21.886, к стоимости машин: 14.148, к з/п машинистов: 21.886, к материалам: 5.350, (Н.Р. 68 = 68% = 174.01 руб. С.П. 40 = 40% = 102.36 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.04** | **636,11<br>290.72** | **8.03<br>1.58** | **331.25** | **254.51** | **4.54<br>1.38** | **27.53<br>0.10** | **1.10<br>0.00** |
| | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.00284 | (71230.86) | | (202.30) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **ТЕРэ 4.01-10-009-01** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен. ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.645, (Н.Р. 68 = 68% = 8077.29 руб. С.П. 40 = 40% = 4751.35 руб.)** | **10 м2** | **28.42** | **290,70<br>206.91** | **5.58<br>0** | **15872.38** | **11878.37** | **337.62<br>0** | **2.01<br>0** | **57.12<br>0** |
| | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.179046 | (71230.86) | | (12753.60) | | | | |
| **10** | **ТЕРр 62-17-1** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 21.886, к стоимости машин: 14.276, к з/п машинистов: 21.886, к материалам: 5.489, (Н.Р. 68 = 68% = 7663.06 руб. С.П. 40 = 40% = 4507.68 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **1.427** | **712,56<br>359.25** | **8.03<br>1.58** | **14087.95** | **11219.85** | **163.59<br>49.35** | **34.02<br>0.10** | **48.55<br>0.14** |
| | 101-0358 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.101317 | (38306.91) | | (3881.14) | | | | |
| **11** | **ТЕРэ 4.01-10-013-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за один раз (мет. двери, мет.щитки, лаз) Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1616.09 руб. С.П. 40 = 40% = 950.64 руб.)** | **10 м2** | **8.2<br>[0.1+3.53+4.57]** | **202,33<br>143.48** | **0<br>0** | **2864.96** | **2376.60** | **0<br>0** | **1.38<br>0** | **11.32<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 12.792 | (102.77) | | (1314.63) | | | | |
| **12** | **ТЕРэ 4.01-10-016-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1230.68 руб. С.П. 40 = 40% = 723.93 руб.)** | **10 м2** | **1.49** | **660,16<br>601.31** | **0<br>0** | **1898.56** | **1809.82** | **0<br>0** | **6.28<br>0** | **9.36<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 2.3095 | (102.77) | | (237.35) | | | | |
| **13** | **ТЕРэ 4.01-10-017-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 971.13 руб. С.П. 40 = 40% = 571.25 руб.)** | **10 м2** | **1.36** | **578,70<br>519.85** | **0<br>0** | **1509.13** | **1428.13** | **0<br>0** | **5.00<br>0** | **6.80<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 2.108 | (102.77) | | (216.64) | | | | |
| **14** | **ТЕРэ 4.01-10-017-05** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и лестниц за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 3738.39 руб. С.П. 40 = 40% = 2199.05 руб.)** | **10 м2** | **4.21** | **690,67<br>646.46** | **0<br>0** | **5685.99** | **5497.63** | **0<br>0** | **6.28<br>0** | **26.44<br>0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 5.0099 | (102.77) | | (514.87) | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **48117.00** | **39804.00** | **568.00<br>51.00** | | **186.12<br>0.14** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **48117.00** | **39804.00** | **568.00<br>51.00** | | **186.12<br>0.14** |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 39804.00 | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 568.00 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 51.00 | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 7744.00 | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 20364.00 | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **68481.00** | **39804.00** | **568.00<br>51.00** | | **186.12<br>0.14** |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 27092.00 | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **95573.00** | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 15979.00 | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **111552.00** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 22310.40 | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **133862** | | | | |
| **Раздел 2 Косметический ремонт л/кл № 2** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-09-001-05** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.923, (Н.Р. 67 = 67% = 973.72 руб. С.П. 40 = 40% = 581.32 руб.)** | **10 м2** | **0.3** | **2398,85<br>2398.20** | **0<br>0** | **1453.69** | **1453.31** | **0<br>0** | **22.84<br>0** | **6.85<br>0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.066 | (3998.94) | | (263.93) | | | | |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.1014 | -0 | | 0 | | | | |
| **2** | **ТЕРэ 4.01-09-002-05** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.923, (Н.Р. 67 = 67% = 416.59 руб. С.П. 40 = 40% = 248.71 руб.)** | **10 м2** | **0.1** | **3078,70<br>3078.05** | **0<br>0** | **621.90** | **621.77** | **0<br>0** | **29.03<br>0** | **2.90<br>0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.0231 | (3998.94) | | (92.38) | | | | |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.0338 | -0 | | 0 | | | | |
| **3** | **ТЕРэ 4.01-02-011-02** | **Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 2.000, (Н.Р. 73 = 73% = 168.87 руб. С.П. 56 = 56% = 129.55 руб.)** | **м** | **4** | **28,65<br>28.63** | **0<br>0** | **231.49** | **231.33** | **0<br>0** | **0.27<br>0** | **1.08<br>0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.008 | (3998.94) | | (31.99) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **ТЕРэ 4.01-10-006-13 прим.** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных поручней без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.017, (Н.Р. 68 = 68% = 285.13 руб. С.П. 40 = 40% = 167.72 руб.)** | **10 м2** | **1.09** | **225,77<br>190.44** | **5.58<br>0** | **465.24** | **419.31** | **12.95<br>0** | **1.85<br>0** | **2.02<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 1.5914 | (102.77) | | (163.55) | | | | |
| **5** | **ТЕРэ 4.01-10-006-14** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей щитков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.419, (Н.Р. 68 = 68% = 448.26 руб. С.П. 40 = 40% = 263.68 руб.)** | **10 м2** | **1.21<br>[1.09+0.12]** | **329,45<br>269.70** | **5.58<br>0** | **766.59** | **659.20** | **14.38<br>0** | **2.62<br>0** | **3.17<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 1.8634 | (102.77) | | (191.50) | | | | |
| **6** | **ТЕРэ 4.01-10-006-02** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных торцов лестничных маршей за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.391, (Н.Р. 68 = 68% = 77.94 руб. С.П. 40 = 40% = 45.84 руб.)** | **10 м2** | **0.26** | **278,86<br>218.23** | **5.58<br>0** | **137.61** | **114.61** | **3.09<br>0** | **2.12<br>0** | **0.55<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 0.3926 | (102.77) | | (40.35) | | | | |
| **7** | **ТЕРэ 4.01-10-006-03 прим.** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных стен-фриза с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.233, (Н.Р. 68 = 68% = 1271.31 руб. С.П. 40 = 40% = 747.83 руб.)** | **10 м2** | **2.7** | **445,95<br>342.79** | **5.58<br>0** | **2226.51** | **1869.58** | **32.08<br>0** | **3.33<br>0** | **8.99<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 4.509 | (102.77) | | (463.39) | | | | |
| **8** | **ТЕРр 62-16-1** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 21.886, к стоимости машин: 14.148, к з/п машинистов: 21.886, к материалам: 5.350, (Н.Р. 68 = 68% = 160.96 руб. С.П. 40 = 40% = 94.68 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.037** | **636,11<br>290.72** | **8.03<br>1.58** | **306.40** | **235.42** | **4.20<br>1.28** | **27.53<br>0.10** | **1.02<br>0.00** |
| | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.002627 | (71230.86) | | (187.12) | | | | |
| **9** | **ТЕРэ 4.01-10-009-01** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен. ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.645, (Н.Р. 68 = 68% = 8193.82 руб. С.П. 40 = 40% = 4819.90 руб.)** | **10 м2** | **28.83** | **290,70<br>206.91** | **5.58<br>0** | **16101.38** | **12049.74** | **342.50<br>0** | **2.01<br>0** | **57.95<br>0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.181629 | (71230.86) | | (12937.59) | | | | |
| **10** | **ТЕРр 62-17-1** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 21.886, к стоимости машин: 14.276, к з/п машинистов: 21.886, к материалам: 5.489, (Н.Р. 68 = 68% = 8328.94 руб. С.П. 40 = 40% = 4899.38 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **1.551** [1.534+0.017] | **712,56 359.25** | **8.03 1.58** | **15312.13** | **12194.81** | **177.80 53.63** | **34.02 0.10** | **52.77 0.16** |
| | 101-0358 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.110121 | (38306.91) | | (4218.40) | | | | |
| **11** | **ТЕРэ 4.01-10-013-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за один раз (мет. двери, мет.щитки, лаз) Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1846.68 руб. С.П. 40 = 40% = 1086.28 руб.)** | **10 м2** | **9.37** [0.11+4.41+4.85] | **202,33 143.48** | **0 0** | **3273.74** | **2715.70** | **0 0** | **1.38 0** | **12.93 0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 14.6172 | (102.77) | | (1502.21) | | | | |
| **12** | **ТЕРэ 4.01-10-016-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1528.03 руб. С.П. 40 = 40% = 898.84 руб.)** | **10 м2** | **1.85** | **660,16 601.31** | **0 0** | **2357.28** | **2247.10** | **0 0** | **6.28 0** | **11.62 0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 2.8675 | (102.77) | | (294.69) | | | | |
| **13** | **ТЕРэ 4.01-10-017-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 935.43 руб. С.П. 40 = 40% = 550.25 руб.)** | **10 м2** | **1.31** | **578,70 519.85** | **0 0** | **1453.65** | **1375.63** | **0 0** | **5.00 0** | **6.55 0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 2.0305 | (102.77) | | (208.67) | | | | |
| **14** | **ТЕРэ 4.01-10-017-05** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и лестниц за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 3507.51 руб. С.П. 40 = 40% = 2063.24 руб.)** | **10 м2** | **3.95** | **690,67 646.46** | **0 0** | **5334.83** | **5158.10** | **0 0** | **6.28 0** | **24.81 0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 4.7005 | (102.77) | | (483.07) | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **50042.00** | **41346.00** | **587.00 55.00** | | **193.21 0.16** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **50042.00** | **41346.00** | **587.00<br>55.00** | | **193.21<br>0.16** |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 41346.00 | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 587.00 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 55.00 | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 8110.00 | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 21079.00 | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **71121.00** | **41346.00** | **587.00<br>55.00** | | **193.21<br>0.16** |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 28143.00 | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **99264.00** | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 16597.00 | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **115861.00** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 23172.20 | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **139033** | | | | |
| **Раздел 3 Косметичексий ремонт л/кл № 3** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-09-001-05** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.923, (Н.Р. 67 = 67% = 973.72 руб. С.П. 40 = 40% = 581.32 руб.)** | **10 м2** | **0.3** | **2398,85<br>2398.20** | **0<br>0** | **1453.69** | **1453.31** | **0<br>0** | **22.84<br>0** | **6.85<br>0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.066 | (3998.94) | | (263.93) | | | | |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.1014 | -0 | | 0 | | | | |
| **2** | **ТЕРэ 4.01-09-002-05** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.923, (Н.Р. 67 = 67% = 416.59 руб. С.П. 40 = 40% = 248.71 руб.)** | **10 м2** | **0.1** | **3078,70<br>3078.05** | **0<br>0** | **621.90** | **621.77** | **0<br>0** | **29.03<br>0** | **2.90<br>0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.0231 | (3998.94) | | (92.38) | | | | |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.0338 | -0 | | 0 | | | | |
| **3** | **ТЕРэ 4.01-02-011-02** | **Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 2.000, (Н.Р. 73 = 73% = 168.87 руб. С.П. 56 = 56% = 129.55 руб.)** | **м** | **4** | **28,65<br>28.63** | **0<br>0** | **231.49** | **231.33** | **0<br>0** | **0.27<br>0** | **1.08<br>0** |
| | 402-0088 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м3 | 0.008 | (3998.94) | | (31.99) | | | | |
| **4** | **ТЕРэ 4.01-10-006-13 прим.** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных поручней без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.017, (Н.Р. 68 = 68% = 285.13 руб. С.П. 40 = 40% = 167.72 руб.)** | **10 м2** | **1.09** | **225,77<br>190.44** | **5.58<br>0** | **465.24** | **419.31** | **12.95<br>0** | **1.85<br>0** | **2.02<br>0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 1.5914 | (102.77) | | (163.55) | | | | |
| 5 | **ТЕРэ 4.01-10-006-14** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей щитков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.419, (Н.Р. 68 = 68% = 370.46 руб. С.П. 40 = 40% = 217.92 руб.)** | **10 м2** | **1** [0.88+0.12] | **329,45** **269.70** | **5.58** **0** | **633.54** | **544.79** | **11.88** **0** | **2.62** **0** | **2.62** **0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 1.54 | (102.77) | | (158.27) | | | | |
| 6 | **ТЕРэ 4.01-10-006-02** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных торцов лестничных маршей за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.391, (Н.Р. 68 = 68% = 323.74 руб. С.П. 40 = 40% = 190.44 руб.)** | **10 м2** | **1.08** | **278,86** **218.23** | **5.58** **0** | **571.62** | **476.09** | **12.83** **0** | **2.12** **0** | **2.29** **0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 1.6308 | (102.77) | | (167.60) | | | | |
| 7 | **ТЕРэ 4.01-10-006-03 прим.** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных стен-фриза с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.233, (Н.Р. 68 = 68% = 1327.82 руб. С.П. 40 = 40% = 781.07 руб.)** | **10 м2** | **2.82** | **445,95** **342.79** | **5.58** **0** | **2325.46** | **1952.67** | **33.50** **0** | **3.33** **0** | **9.39** **0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 4.7094 | (102.77) | | (483.99) | | | | |
| 8 | **ТЕРр 62-16-1** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 21.886, к стоимости машин: 14.148, к з/п машинистов: 21.886, к материалам: 5.350, (Н.Р. 68 = 68% = 100.06 руб. С.П. 40 = 40% = 58.86 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.023** | **636,11** **290.72** | **8.03** **1.58** | **190.46** | **146.34** | **2.61** **0.80** | **27.53** **0.10** | **0.63** **0.00** |
| | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.001633 | (71230.86) | | (116.32) | | | | |
| 9 | **ТЕРэ 4.01-10-009-01** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен. ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к стоимости машин: 2.129, к материалам: 1.645, (Н.Р. 68 = 68% = 8057.40 руб. С.П. 40 = 40% = 4739.65 руб.)** | **10 м2** | **28.35** | **290,70** **206.91** | **5.58** **0** | **15833.29** | **11849.12** | **336.79** **0** | **2.01** **0** | **56.98** **0** |
| | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.178605 | (71230.86) | | (12722.19) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **ТЕРр 62-17-1** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 21.886, к стоимости машин: 14.276, к з/п машинистов: 21.886, к материалам: 5.489, (Н.Р. 68 = 68% = 8860.58 руб. С.П. 40 = 40% = 5212.10 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **1.65** | **712,56<br>359.25** | **8.03<br>1.58** | **16289.50** | **12973.20** | **189.15<br>57.06** | **34.02<br>0.10** | **56.13<br>0.17** |
| | 101-0358 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | т | 0.11715 | (38306.91) | | (4487.66) | | | | |
| **11** | **ТЕРэ 4.01-10-013-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за один раз (мет. двери, мет.щитки, лаз) Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1783.61 руб. С.П. 40 = 40% = 1049.18 руб.)** | **10 м2** | **9.05<br>[0.09+4.11+<br>4.85]** | **202,33<br>143.48** | **0<br>0** | **3161.94** | **2622.96** | **0<br>0** | **1.38<br>0** | **12.49<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 14.118 | (102.77) | | (1450.91) | | | | |
| **12** | **ТЕРэ 4.01-10-016-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1528.03 руб. С.П. 40 = 40% = 898.84 руб.)** | **10 м2** | **1.85** | **660,16<br>601.31** | **0<br>0** | **2357.28** | **2247.10** | **0<br>0** | **6.28<br>0** | **11.62<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 2.8675 | (102.77) | | (294.69) | | | | |
| **13** | **ТЕРэ 4.01-10-017-01** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 1763.74 руб. С.П. 40 = 40% = 1037.50 руб.)** | **10 м2** | **2.47** | **578,70<br>519.85** | **0<br>0** | **2740.84** | **2593.74** | **0<br>0** | **5.00<br>0** | **12.35<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 3.8285 | (102.77) | | (393.46) | | | | |
| **14** | **ТЕРэ 4.01-10-017-05** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и лестниц за 1 раз Индексы: к з/п рабочих: 2,020, к материалам: 1.012, (Н.Р. 68 = 68% = 3507.51 руб. С.П. 40 = 40% = 2063.24 руб.)** | **10 м2** | **3.95** | **690,67<br>646.46** | **0<br>0** | **5334.83** | **5158.10** | **0<br>0** | **6.28<br>0** | **24.81<br>0** |
| | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 6.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 4.7005 | (102.77) | | (483.07) | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **52211.00** | **43290.00** | **600.00<br>58.00** | | **202.16<br>0.17** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **52211.00** | **43290.00** | **600.00<br>58.00** | | **202.16<br>0.17** |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 43290.00 | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 600.00 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 58.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 8322.00 | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 21310.00 | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **73521.00** | **43290.00** | **600.00**<br>**58.00** | | **202.16**<br>**0.17** |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 29467.00 | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **102988.00** | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 17376.00 | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **120364.00** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 24072.80 | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **144437** | | | | |
| **Раздел 4 Ремонт ВУ с заменой подвальных окон и установкой врезных замков на подвальные двери** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-09-001-01** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к материалам: 1.969, (Н.Р. 67 = 67% = 350.97 руб. С.П. 40 = 40% = 209.54 руб.)** | **10 м2** | **0.12** | **2730,95**<br>**2132.55** | **0**<br>**0** | **665.23** | **523.84** | **0**<br>**0** | **20.31**<br>**0.03** | **2.44**<br>**0.00** |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.0408 | 0 | | 0 | | | | |
| **2** | **ТЕРэ 4.01-10-009-04** | **Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.177, к материалам: 1.682, (Н.Р. 68 = 68% = 590.89 руб. С.П. 40 = 40% = 347.58 руб.)** | **10 м2** | **1.58** | **577,11**<br>**268.67** | **3.91**<br>**0** | **1691.71** | **868.95** | **13.45**<br>**0** | **2.61**<br>**0.03** | **4.12**<br>**0.05** |
| **3** | **ТЕРэ 4.01-10-009-01** | **Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.177, к материалам: 1.687, (Н.Р. 68 = 68% = 591.29 руб. С.П. 40 = 40% = 347.82 руб.)** | **10 м2** | **2.053** | **505,07**<br>**206.91** | **3.91**<br>**0** | **1906.13** | **869.54** | **17.48**<br>**0** | **2.01**<br>**0.03** | **4.13**<br>**0.06** |
| **4** | **ТЕРэ 4.01-05-001-01** | **Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.010, (Н.Р. 70 = 70% = 892.38 руб. С.П. 50 = 50% = 637.42 руб.)** | **10 шт.** | **0.5** | **1249,68**<br>**1245.56** | **4.12**<br>**0** | **1278.97** | **1274.83** | **4.14**<br>**0** | **12.87**<br>**0** | **6.44**<br>**0** |
| | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.533 | -0 | | 0 | | | | |
| **5** | **ТЕР 10-01-034-03** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 22.210, к стоимости машин: 12.782, к з/п машинистов: 22.210, к материалам: 4.781, (Н.Р. 100*0,9 = 90% = 322.76 руб. С.П. 50*0,85 = 43% = 154.21 руб.)** | **100 м2 проемов** | **0.006**<br>[0.4*0.3*5/100] | **17651,10**<br>**2656.39** | **550.61**<br>**34.76** | **810.56** | **353.99** | **42.23**<br>**4.63** | **216.08**<br>**1.76** | **1.30**<br>**0.01** |
| | 203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой,: однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (ТССЦ 12.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м2 | 0.6 | (9989.97) | | (5993.98) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **6353** | **3891** | **77<br>5** | | **18<br>0** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **6353** | **3891** | **77<br>5** | | **18<br>0** |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 3891 | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 77 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 5 | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 2384 | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 5994 | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **12347** | **3891** | **77<br>5** | | **18<br>0** |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 2748 | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **15095** | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 1697 | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **16792** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 3358.40 | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **20150** | | | | |
| **Раздел 5 Устройство плитки в тамбуре и до ступеней 1-го этажа (1,2,3,4,5 пар.), S=(1,05*1,7)+(1*1,1)+((0,9*1,9)+(2,9*1))*2+(1*1,1)+(1,1*1,63)+(0,95*1,6)+(1,4*1,4)+(1,9*1)=20,4 м2** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-06-027-01** | **Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.174, к материалам: 1.900, (Н.Р. 68 = 68% = 10322.31 руб. С.П. 54 = 54% = 8197.13 руб.)** | **10 м2** | **2.04** | **3675,29<br>3635.13** | **39.96<br>0** | **15357.87** | **15179.87** | **177.22<br>0** | **35.67<br>0** | **72.77<br>0** |
| | | Грунтовка ВД пропиточная | кг | 7.14<br>*[0.35*20.4]* | (82.75) | | (590.84) | | | | |
| | | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, серые (ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м2 | 22.44<br>*[20.4*1.1]* | (426.67) | | (9574.48) | | | | |
| | 101-4372 | Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита (ТССЦ 11.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 93.84<br>*[4.6*20.4]* | (8.92) | | (837.05) | | | | |
| | | Затирка д/плитка Крепс, серая, белая | кг | 8.16<br>*[0.4*20.4]* | (17.92) | | (146) | | | | |
| **2** | **ТЕРэ 4.01-06-012-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.172, (Н.Р. 68 = 68% = 365.15 руб. С.П. 54 = 54% = 289.98 руб.)** | **10 м2** | **0.5** | **692,11<br>524.66** | **167.45<br>0** | **718.84** | **536.99** | **181.85<br>0** | **5.60<br>0** | **2.80<br>0** |
| | | Цемент 500 | кг | 71.5<br>*[14.3*5]* | (6.06) | | (433.29) | | | | |
| | | песок карьерный намывной | м3 | 0.15<br>*[0.03*5]* | (526.45) | | (78.97) | | | | |
| **3** | **ТЕРэ 4.01-06-012-01 толщ.** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (дополнительная толщина0 Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.172, (Н.Р. 68 = 68% = 365.15 руб. С.П. 54 = 54% = 289.98 руб.)** | **10 м2** | **0.5** | **692,11<br>524.66** | **167.45<br>0** | **718.84** | **536.99** | **181.85<br>0** | **5.60<br>0** | **2.80<br>0** |
| | | Цемент 500 | кг | 27.5<br>*[5.5*5]* | (6.06) | | (166.65) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | песок карьерный намывной | м3 | 0.25<br>*[0.05*5]* | (526.45) | | (131.61) | | | | |
| **4** | **ТЕРэ 4.01-06-028-01** | **Устройство плинтусов из керамических (керамогранитных) плиток на клее из сухих смесей Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.173, к материалам: 2.000, (Н.Р. 68 = 68% = 885.41 руб. С.П. 54 = 54% = 703.12 руб.)** | **10 м** | **3.03** | **215,62<br>209.93** | **5.67<br>0** | **1339.52** | **1302.07** | **37.33<br>0** | **2.06<br>0** | **6.24<br>0** |
| | | Грунтовка ВД пропиточная | кг | 1.0908<br>*[0.3*30.3*0.12]* | (82.75) | | (90.26) | | | | |
| | | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, серые (ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | м2 | 3.9996<br>*[30.3*0.12*1.1]* | (426.87) | | (1707.31) | | | | |
| | | Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита (ТССЦ 11.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | кг | 10.5444<br>*[30.3*0.12*2.9]* | (7.89) | | (83.20) | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **18135.00** | **17556.00** | **578.00<br>0** | | **84.61<br>0** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **18135.00** | **17556.00** | **578.00<br>0** | | **84.61<br>0** |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 17556.00 | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 578.00 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 0 | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 1.00 | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 13840.00 | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **31975.00** | **17556.00** | **578.00<br>0** | | **84.61<br>0** |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 11938.00 | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **43913.00** | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 9480.00 | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **53393.00** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 10678.60 | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **64072** | | | | |
| **Раздел 6 Замена входных дверей (16 пар.)** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 09-06-001-01** | **Замена металлических дверей, люков, лазов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 22.210, к стоимости машин: 11.481, к з/п машинистов: 22.210, к материалам: 8.628, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 994.93 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 836.32 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.06** | **1290,52<br>1072.36** | **172.18<br>9.68** | **1571.44** | **1429.03** | **118.61<br>12.90** | **89.49<br>0.49** | **5.37<br>0.03** |
| | 203-8154 | Металлическая дверь(ТССЦ 12.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | шт. | 1 | (37705.8) | | (37705.80) | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **1571** | **1429** | **119<br>13** | | **5<br>0** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **1571** | **1429** | **119<br>13** | | **5<br>0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 1429 | | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 119 | | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 13 | | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 24 | | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 37706 | | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **39277** | **1429** | **119<br>13** | | **5<br>0** | |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 995 | | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **40272** | | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 836 | | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **41108** | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 8221.60 | | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **49330** | | | | | |
| **Раздел 7 Смена электрической проводки в подвальном помещении** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-15-020-02** | **Смена отдельных участков проводки наружной Индексы: к з/п рабочих: 2,047, (Н.Р. 72 = 72% = 14268.98 руб. С.П. 52 = 52% = 10305.38 руб.)** | **10 м** | **50** | **193,63<br>193.63** | **0<br>0** | **19818.03** | **19818.03** | **0<br>0** | **1.90<br>0** | **95.00<br>0** | |
| | 501-8326 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 1,0 кВ АВВГ 2х2,5 мм2 (ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | 1000 м | 0.51 | (17480.52) | | (8915.07) | | | | | |
| | | Труба ПВХ гибкая гофр. диам. 20мм с протяжкой | 10 м | 50 | (46.4) | | (2320.00) | | | | | |
| | | Крышка для распредилительной коробки диаметром 100 мм | шт. | 5 | (3.76) | | (18.80) | | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **19818** | **19818** | **0<br>0** | | **95<br>0** | |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **19818** | **19818** | **0<br>0** | | **95<br>0** | |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 19818 | | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 0 | | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 0 | | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 0 | | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 11254 | | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **31072** | **19818** | **0<br>0** | | **95<br>0** | |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 14269 | | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **45341** | | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 10305 | | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **55646** | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 11129.20 | | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **66775** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 8 Смена светодиодных светильников в подвальном помещении и на 1,2,3,4,5 л/кл** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-15-010-03** | **Смена светильников со светодиодными лампами настенных. потолочных Индексы: к з/п рабочих: 2,047, к стоимости машин: 2.165, (Н.Р. 72 = 72% = 10331.64 руб. С.П. 52 = 52% = 7461.74 руб.)** | **10 шт.** | **7.8** | **943,37<br>898.72** | **44.65<br>0** | **15103.51** | **14349.50** | **754.01<br>0** | **8.01<br>0** | **62.48<br>0** |
| | | Светильники светодиодный РВН | шт. | 50 | (260.63) | | (13031.50) | | | | |
| | 101-3049 | Дюбель Nat 6 нейлоновый, 6/30 мм (ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | 100 шт. | 3.12 | (120.42) | | (375.71) | | | | |
| | | Саморезы 6х32 мм | 100 шт. | 3.12 | (23) | | (71.76) | | | | |
| | 501-8326 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 1,0 кВ АВВГ 2х2,5 мм2 (ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | 1000 м | 0.0234 | (17480.52) | | (409.04) | | | | |
| | | Светильники светодиодный Персей | шт. | 28 | (762.71) | | (21355.88) | | | | |
| | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** | | | | **15104** | **14350** | **754<br>0** | | **62<br>0** |
| | | Коэффициент на стесненность: | | 1 | | | | | | | |
| | | **Итого со стесненностью:** | **руб.** | | | | **15104** | **14350** | **754<br>0** | | **62<br>0** |
| | | Индекс к оплате труда рабочих: | | 1 | | | 14350 | | | | |
| | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | | 1 | | | 754 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов: | | 1 | | | 0 | | | | |
| | | Индекс к стоимости материалов: | | 1 | | | 0 | | | | |
| | | Материалы в текущем уровне цен: | | 1 | | | 35244 | | | | |
| | | **Итого с индексацией:** | **руб.** | | | | **50348** | **14350** | **754<br>0** | | **62<br>0** |
| | | Накладные расходы %: | % | | | | 10332 | | | | |
| | | **Итого с накладными:** | **руб.** | | | | **60680** | | | | |
| | | Сметная прибыль %: | % | | | | 7462 | | | | |
| | | **Итого:** | **руб.** | | | | **68142** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость % | % | 20 | | | 13628.40 | | | | |
| | | **Всего по разделу:** | **руб.** | | | | **81770** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по всем разделам:** | **руб.** | | | | **699429** | | | | |
| | | **Всего по смете:** | **руб.** | | | | **699429** | | | | |

Составил: _____ /Пастухова А.А./

Проверил: _____ /Глухарёва Т.В./

Уполномоченное лицо от собств. МКД _____